Table of Contents

Фундамент 2
Планируемые траты на фундамент 2
Подушка 2
Фундамент под дом 2
Фундамент под веранду + стяжка 2

Фундамент

- Контакты владимирского завода ЖБИ
  - факс 8-4922-241934, тел 8-4922-240837, Инна Леонидовна
- Плиты дорожные 450 руб за кв. м. 6x2 надо 4 штуки
- Цены на бетон в Москве (от 1600 за куб)
- Арматура 12 мм диаметр - 16500 за тонну, метр погонный весит около 900 грамм
  - Арматура 8 мм диаметр, 7,4 руб за погонный метр
- Ремонтные и отделочные работы по железобетону - описание с иллюстрациями
- Сетка сварная 50x50x3 мм, ТУ 14-4-647-95, ширина в рулоне 350 мм, длина 15 м
- Анкерные болты и другой крепёж

Планируемые траты на фундамент

Подушка

- 10500 руб — три машины щебня (10 куб. м.)
- 1500 руб — инструмент: лопата, тачка

Итого ~12000 руб

Фундамент под дом

- 13000 руб — Блоки фундаментые 0,3x0,6x2,4м - 9 шт + 0,3x0,6x0,9м - 7 шт
- 3000 руб — машина 10 тонн Владимир-Суздаль
- 1500 руб — кран для разгрузки/установки

Итого ~15000 руб

Фундамент под веранду + стяжка

- 500 руб — болты анкерные 40 шт, 150x10 мм + 2 шайбы + гайка
- 3000 руб — щебень + песок (по 3 куб. м.)
- 800 руб — сетка дорожная 50x50x3мм, 2 рулона 0,35x15м
- 3200 руб — блоки бетонные 200x200x400см, пустотельные, щебёночный бетон, 100 шт, 2 тонны
- 400 руб — блоки бетонные 200x200x200см (“половинки”), пустотельные, керамзитобетон, 20 шт, 200 кг
- 300 руб — труба асбестовая для слива, диаметр 20 см, 2 м
- 1500 руб — инструмент: лом, кувалда, болгарка
- 800 руб — доски на опалубку 150x20мм, 80 метров (14 шт по 6 м). 0,24 куб. м.
- 100 руб — бруски-расчалки на опалубку, 40x40мм, 12 метров

- 1500 руб — пескоцементная смесь 15 мешков по 50 кг, 0,5 куб. м.
- 3000 руб — машина Владимир-Суздаль, 3 тонны

Итого ~15000 руб

From:
https://kibi.ru/ - **Киби.ru**

Permanent link:
https://kibi.ru/dom/fundament

Last update: **2008/12/11 13:01**